



**CÂMARA MUNICIPAL
DE ITAMONTE**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA E AMPLIAÇÃO - PRIMEIRA ETAPA - COBERTURA

BDI 30%

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
LOTE 01						
1	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA					
1.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA RECEBER COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, DUPLA TIPO SANDUICHE CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO	495,00	m ²	R\$ 39,00	R\$ 50,70	R\$ 25.097,00
1.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, DUPLA TIPO SANDUICHE CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO	495,00	m ²	R\$ 77,00	R\$ 100,10	R\$ 49.550,00
1.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, DUPLA TIPO SANDUICHE, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	45,00	m	R\$ 39,13	R\$ 50,87	R\$ 2.289,00
1.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N=24, DESENVOLVIMENTO DE 130 CM	85,00	m	R\$ 89,82	R\$ 116,77	R\$ 9.925,11
1.5	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N=24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	30,00	m	R\$ 30,08	R\$ 39,10	R\$ 1.173,00
1.6	CONDUITES METÁLICOS COM 100MM	48,00	m	R\$ 15,00	R\$ 19,50	R\$ 936,00
1.7	BEIRAL E PLATIMBANDA EM PLACA CIMENTÍCIA 10mm	120,00	m ²	R\$ 70,00	R\$ 91,00	R\$ 10.920,00
				SUBTOTAL		R\$ 99.890,11
		TOTAL GERAL				R\$ 99.890,11
Assinatura Responsável Legal			Assinatura Responsável Técnico			
Dados Responsável			Dados Responsável			
Nome:			Nome:			
Documento			Documento			
Função			Função			